


СОГЛАСОВАНО

 //  
 " " 2021 г.

Форма 4т



Устройство контейнерной площадки с. Энтузиаст, ул.Центральная, д. 2, Юрьев-Польский район, Владимирская область

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20**

(локальный сметный расчет)

 на устройство контейнерной площадки с. Энтузиаст, ул.Центральная, д. 2,  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	9,3144	92,1144	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,24	4,58	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	20,18	20,18	чел.час
Трудозатраты механизаторов	4,96	4,96	чел.час

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда	
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час	Механизаторов в
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ФЕР09-05-001-01	0,108	203,87	185,44	18,43	22	20	2	19	7,82	396	381	15	2,26	
	Демонтаж-Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2)	(10,8 / 100)			2,67				4,44	19			5	0,02	
	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)														
	Накладные расходы от ФОТ(386 руб.)		90%			18				90%	347				
	Сметная прибыль от ФОТ(386 руб.)		85%			17				85%	328				
	Всего с НР и СП					57					1071				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР09-03-039-05	0,10395	274,13	113,83	160,29	28	12	16	19	7,5	350	225	125	1,26
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа-Демонтаж металлического каркаса из профиля и стоек (т)  (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	((3,85*15+2, 75*16,8)/100 0)			13,77			1	8,74	19			27	0,11
	Накладные расходы от ФОТ(252 руб.)		90%			12				90%	227			
	Сметная прибыль от ФОТ(252 руб.)		85%			11				85%	214			
	Всего с НР и СП					51					791			
3	ФЕР01-01-030-01	0,005499	585,18		585,18	3		3	19	10,88	35		35	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - срезка грунта толщ. 35см (1000 м3)	((15,71*0,35 ) / 1000)			114,14			1	1	19			12	0,05
	Накладные расходы от ФОТ(12 руб.)		95%			1				95%	11			
	Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.)		50%			1				50%	6			
	Всего с НР и СП					5					52			
4	ФЕР01-01-013-13	0,006	3004,77	82,68	2918,84	18		18	19	9,9	183	9	173	0,06
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3)	(6 / 1000)		3,25	415,8			2	17,1	19		1	47	0,18
	Накладные расходы от ФОТ(56 руб.)		95%			2				95%	53			
	Сметная прибыль от ФОТ(56 руб.)		50%			1				50%	28			
	Всего с НР и СП					21					264			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ФССЦпг-03-21-01-020 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км (1 т груза) <i>Всего с НР и СП</i>	10,5 (0,006*1,75*1000)	15,35		15,35	161		161		129,49	1360		1360	
6	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) <i>Накладные расходы от ФОТ(131 руб.)</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(131 руб.)</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,024 (2,4 / 100)	3390,48	115,49 12,2	3262,79 171,22	81	3	78 4	19 4,95	4,8 19	430	53 1	376 78	0,35 0,33
			142%			10				142%	186			
			95%			7				95%	124			
						98					740			
7	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	2,64 (0,024*1,1*100)	70,6	70,6		186	186		628,44		1659	1659		
8	ФЕР27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2)	0,0195 (19,5 / 1000)	778,31	219,94 0,78	557,59 51,27	15	4	11 1	19 13,19	6,4 19	151	81	70 19	0,54 0,07
	<i>Накладные расходы от ФОТ(100 руб.)</i>		142%			7				142%	142			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(100 руб.)</i>		95%			5				95%	95			
	<i>Всего с НР и СП</i>					27					388			
9	ФССЦ-01.7.12.05-1010 Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 (м2)	19,5 (0,0195*1000)	6,13	6,13		120	120		48,55		947	947		
10	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка-Устройство защитного слоя над пленкой из песка толщиной 20 см (100 м3)	0,0312 ((15,6*0,2) / 100)	3390,48	115,49 12,2	3262,79 171,22	106	4	102 5	19 4,95	4,8 19	559	68 2	489 101	0,45 0,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы от ФОТ(169 руб.)		142%			13				142%	240			
	Сметная прибыль от ФОТ(169 руб.)		95%			9				95%	161			
	Всего с НР и СП					128					960			
11	ФССЦ-02.3.01.02-0033	3,432	70,6			242					2157			
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	(0,0312*1,1*100)		70,6			242		628,44			2157		
12	ФЕР27-06-001-03	0,01944	10205,37	1203,2	7415,17	198	23	144	19	8,49	2420	444	1224	2,49
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 - Крепление площадки сборными железобетонными плитами (100 м3)	((1,5*3*0,12*2+1,2*3*0,12*2) / 100)		1587	699,18		31	14	24,38	19		752	258	1,1
	Накладные расходы от ФОТ(702 руб.)		142%			53				142%	997			
	Сметная прибыль от ФОТ(702 руб.)		95%			35				95%	667			
	Всего с НР и СП					286					4084			
13	ФССЦ-05.1.01.13-0043	1,944	1382,9			2688					26840			
	Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ (м3)			1382,9			2688		13806,37			26840		
14	ФЕР09-08-001-01	0,05	3968,08	304,01	3430,97	198	15	172	19	7,24	1585	289	1242	1,78
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	(5 / 100)		233,1	281,18		11	14	4,69	19		54	267	1,12
	Накладные расходы от ФОТ(556 руб.)		90%			26				90%	500			
	Сметная прибыль от ФОТ(556 руб.)		85%			25				85%	473			
	Всего с НР и СП					249					2558			
15	ФССЦ-04.1.02.05-0006	0,317	592,76			188					1331			
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)			592,76			188		4200,01			1331		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ФССЦ-23.5.02.02-0004 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	15	33,39	33,39		501	501		264,45		3967	3967		
17	ФЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	0,06 (6 / 100)	3968,08	304,01 233,1	3430,97 281,18	238	18 14	206 17	19 4,69	7,24 19	1903	347 66	1490 321	2,14 1,35
	Накладные расходы от ФОТ(668 руб.)		90%			32				90%	601			
	Сметная прибыль от ФОТ(668 руб.)		85%			30				85%	568			
	Всего с НР и СП					300					3072			
18	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	0,3804	592,76	592,76		225	225		4200,01		1598	1598		
19	ФССЦ-23.5.02.02-0004 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	15	33,39	33,39		501	501		264,45		3967	3967		
20	ФЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м-Устройство прожилин из стальных прямоугольных труб 40х20 мм, толщ.2,5 мм (т)	0,030222 (2.07*14,6/1000)	1051,47	345,67 232,33	473,47 53,96	32	10 8	14 2	19 13,52	8,06 19	409	198 96	115 31	1,2 0,12
	Накладные расходы от ФОТ(229 руб.)		90%			11				90%	206			
	Сметная прибыль от ФОТ(229 руб.)		85%			10				85%	195			
	Всего с НР и СП					53					810			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ФССЦ-23.3.08.02-0065  Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м)	14,6	15,77	15,77		230	230		94,48		1379	1379		
22	ФЕР09-05-001-01  Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2)	0,236 (23,6 / 100)	304,6	264,91 13,36	26,33 3,82	72	63 3	6 1	19 4,44	7,82 19	1250	1188 13	49 17	7,06 0,07
	Накладные расходы от ФОТ(1205 руб.)		90%			58				90%	1085			
	Сметная прибыль от ФОТ(1205 руб.)		85%			54				85%	1024			
	Всего с НР и СП					184					3359			
23	ФССЦ-08.3.09.01-0082  Профнастил оцинкованный: С8-1150- 0,5 (м2)	26,432 (0,236*1,12* 100)	43,5	43,5		1150	1150		460,42 (541,67/1,2* 1,02)		12170	12170		
24	ФЕР13-03-002-04  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2)  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,071214  (((0.06*2)*14 ,6+(3.14*0.0 57)*(15+15)) / 100)	223,47	62,21 152,04	9,22 0,22	16	4 11	1	19 6,96	3,6 19	162	84 76	2	0,42
	Накладные расходы от ФОТ(84 руб.)		90%			4				90%	76			
	Сметная прибыль от ФОТ(84 руб.)		70%			3				70%	59			
	Всего с НР и СП					23					297			
25	ФЕР13-03-004-26  Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2)  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,071214	165,42	21,25 138,16	6,01 0,22	12	2 10		19 9,9	3,82 19	128	29 97	2	0,17
	Накладные расходы от ФОТ(29 руб.)		90%			2				90%	26			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(29 руб.)		70%			1				70%	20			
	Всего с НР и СП					15					174			
26	ФЕР01-01-036-01	0,016	20,81		20,81				19	10,88	4		4	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2)	(16 / 1000)			4,06				1	19			1	0,01
	Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)		95%							95%	1			
	Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)		50%							50%	1			
	Всего с НР и СП					0					6			
Итого прямые затраты по смете						7231	178 6119	934 62			67340	3396 57173	6771 1184	20,18 4,96
В том числе (справочно):														
фонд оплаты труда (ФОТ)						240					4580			
материалы						6119					57173			
эксплуатация машин и механизмов						934					6771			
Накладные расходы						246					4699			
Сметная прибыль						208					3963			
ВСЕГО по смете														
Итого						7685					76002			20,18 4,96
Непредвиденные затраты 1%						77					760			
Итого с непредвиденными						7762					76762			
НДС 20%						1552,40					15352,40			
ВСЕГО по смете						9314,40					92114,40			20,18 4,96

Составил:

Проверил:

РАСЧЕТ ПРОВЕРЕН  
Директор ГУП «ОПИАП»  
Мегаль Н.В.

