

СОГЛАСОВАНО

_____/_____
 " " 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

_____/_____
 " " 2021 г. С. Ю. БЛИНОВ

Форма 4т

Устройство контейнерной площадки с.Семьинское, д.81, Юрьев-Польский район, Владимирская область

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19

(локальный сметный расчет)

на устройство контейнерной площадки с.Семьинское, д.81,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

	Базисные цены	Текущие цены
Сметная стоимость	9,3684	91,4268 тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,207	3,941 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	16,42	16,42 чел.час
Трудозатраты механизаторов	4,95	4,95 чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.		

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда	
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Механизаторо в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ФЕР01-01-030-01 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - Срезка растительного грунта толщиной 35 см под контейнерную площадку (1000 м3)	0,00455 ((13*0,35) / 1000)	585,18		585,18 114,14	3		3 1	19 1	10,88 19	29		29 10	 0,04	
	Накладные расходы от ФОТ(10 руб.)		95%			1				95%	10				
	Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.)		50%			1				50%	5				
	Всего с НР и СП					5					44				
2	ФЕР01-01-013-13 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3)	0,005 (5 / 1000)	3004,77	82,68 3,25	2918,84 415,8	15		15 2	19 17,1	9,9 19	153	8 1	144 40	0,05 0,15	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы от ФОТ(48 руб.)		95%			2				95%	46			
	Сметная прибыль от ФОТ(48 руб.)		50%			1				50%	24			
	Всего с НР и СП					18					223			
3	ФССЦлг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза)	8,75 (0,005*1,75*1000)	6,69		6,69	59		59		56,45	494		494	
	Всего с НР и СП					59					494			
4	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3)	0,02 (2 / 100)	3390,48	115,49 12,2	3262,79 171,22	68	2 1	65 3	19 4,95	4,8 19	358	44 1	313 65	0,29 0,28
	Накладные расходы от ФОТ(109 руб.)		142%			7				142%	155			
	Сметная прибыль от ФОТ(109 руб.)		95%			5				95%	104			
	Всего с НР и СП					80					617			
5	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	2,2 (0,02*1,1*100)	70,6	70,6		155	155		628,44		1383	1383		
6	ФЕР27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2)	0,0165 (16,5 / 1000)	778,31	219,94 0,78	557,59 51,27	13	4	9 1	19 13,19	6,4 19	128	69	59 16	0,46 0,06
	Накладные расходы от ФОТ(85 руб.)		142%			7				142%	121			
	Сметная прибыль от ФОТ(85 руб.)		95%			5				95%	81			
	Всего с НР и СП					25					330			
7	ФССЦ-01.7.12.05-1010 Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 (м2)	16,5 (0,0165*1000)	6,13	6,13		101	101		48,55		801	801		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3)	0,026 ((13*0,2) / 100)	3390,48	115,49 12,2	3262,79 171,22	88	3	85 4	19 4,95	4,8 19	466	57 2	407 85	0,37 0,36
	Накладные расходы от ФОТ(142 руб.)		142%			10				142%	202			
	Сметная прибыль от ФОТ(142 руб.)		95%			7				95%	135			
	Всего с НР и СП					105					803			
9	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	2,86 (0,026*1,1*100)	70,6	70,6		202		202	628,44		1797	1797		
10	ФЕР27-06-001-03 Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 (100 м3)	0,02295 ((1,5*3*0,17*3) / 100)	10205,37	1203,2 1587	7415,17 699,18	234	28 36	170 16	19 24,38	8,49 19	2857	525 887	1445 305	2,94 1,3
	Накладные расходы от ФОТ(830 руб.)		142%			62				142%	1179			
	Сметная прибыль от ФОТ(830 руб.)		95%			42				95%	789			
	Всего с НР и СП					338					4825			
11	ФССЦ-05.1.01.13-0043 Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ (м3)	2,295	1382,9	1382,9		3174		3174	13806,37		31686	31686		
12	ФЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	0,05 (5 / 100)	3968,08	304,01 233,1	3430,97 281,18	198	15 11	172 14	19 4,69	7,24 19	1585	289 54	1242 267	1,78 1,12
	Накладные расходы от ФОТ(556 руб.)		90%			26				90%	500			
	Сметная прибыль от ФОТ(556 руб.)		85%			25				85%	473			
	Всего с НР и СП					249					2558			
13	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	0,317	592,76	592,76		188		188	4200,01		1331	1331		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ФССЦ-23.5.02.02-0004 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	15	33,39	33,39		501	501		264,45		3967	3967		
15	ФЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	0,06 (6 / 100)	3968,08	304,01 233,1	3430,97 281,18	238	18 14	206 17	19 4,69	7,24 19	1903	347 66	1490 321	2,14 1,35
	Накладные расходы от ФОТ(668 руб.)		90%			32				90%	601			
	Сметная прибыль от ФОТ(668 руб.)		85%			30				85%	568			
	Всего с НР и СП					300					3072			
16	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	0,3804	592,76	592,76		225	225		4200,01		1598	1598		
17	ФССЦ-23.5.02.02-0004 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	12	33,39	33,39		401	401		264,45		3173	3173		
18	ФЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м-Устройство прожиллин из стальных прямоугольных труб 40х20 мм (т)	0,054754 (2.074*26,4/ 1000)	1051,47	345,67 232,33	473,47 53,96	58	19 13	26 3	19 13,52	8,06 19	741	360 172	209 56	2,17 0,22
	Накладные расходы от ФОТ(416 руб.)		90%			20				90%	374			
	Сметная прибыль от ФОТ(416 руб.)		85%			19				85%	354			
	Всего с НР и СП					97					1469			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ФССЦ-23.3.08.02-0065 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м)	26,4	15,77	15,77		416	416		94,48		2494	2494		
20	ФЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2)	0,186 (18,6 / 100)	304,6	264,91 13,36	26,33 3,82	57	49 3	5 1	19 4,44	7,82 19	986	936 12	38 13	5,56 0,06
	Накладные расходы от ФОТ(949 руб.)		90%			45				90%	854			
	Сметная прибыль от ФОТ(949 руб.)		85%			43				85%	807			
	Всего с НР и СП					145					2647			
21	ФССЦ-08.3.09.01-0082 Профнастил оцинкованный: С8-1150 0,5 (м2)	20,832 (0,186*1,12* 100)	43,5	43,5		906	906		460,42 (541,67/1,2* 1,02)		9591	9591		
22	ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,080005 (((0,06*2)*26 ,4+(3,14*0,0 57*(15+12))) / 100)	223,47	62,21 152,04	9,22 0,22	18	5 12	1	19 6,96	3,6 19	182	95 84	3	0,47
	Накладные расходы от ФОТ(95 руб.)		90%			5				90%	86			
	Сметная прибыль от ФОТ(95 руб.)		70%			4				70%	67			
	Всего с НР и СП					27					335			
23	ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,080005	165,42	21,25 138,16	6,01 0,22	13	2 11		19 9,9	3,82 19	144	32 110	2	0,19
	Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)		90%			2				90%	29			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)		70%			1				70%	22			
	Всего с НР и СП					16					195			
24	ФЕР01-01-036-01	0,016	20,81		20,81				19	10,88	4		4	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2)	(16 / 1000)			4,06				1	19			1	0,01
	Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)		95%							95%	1			
	Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)		50%							50%	1			
	Всего с НР и СП					0					6			
Итого прямые затраты по смете						7331	145 6370	816 62			67851	2762 59210	5879 1179	16,42 4,95
В том числе (справочно):														
фонд оплаты труда (ФОТ)						207					3941			
материалы						6370					59210			
эксплуатация машин и механизмов						816					5879			
Накладные расходы						218					4156			
Сметная прибыль						181					3428			
ВСЕГО по смете														
Итого						7730					75435			16,42 4,95
Непредвиденные затраты 1%						77					754			
Итого с непредвиденными						7807					76189			
НДС 20%						1561,40					15237,80			
ВСЕГО по смете						9368,40					91426,80			16,42 4,95

Составил:

Проверил:

РАСЧЕТ ПРОВЕРЕН
 Директор ГУП «ОПИАПБ»
 Ингуст Н.В.

