

СОГЛАСОВАНО

 //
 " " 2021 г.

Форма 4т



Устройство контейнерной площадки с.Авдотьино, д.112, Юрьев-Польский район, Владимирская область

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15
 (локальный сметный расчет)

на устройство контейнерной площадки с.Авдотьино, д.112.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

| | Базисные цены | Текущие цены | |
|---|---------------|--------------|----------|
| Сметная стоимость | 9,3684 | 91,4268 | тыс.руб. |
| Средства на оплату труда | 0,207 | 3,941 | тыс.руб. |
| Сметная трудоемкость | 16,42 | 16,42 | чел.час |
| Трудозатраты механизаторов | 4,95 | 4,95 | чел.час |
| Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г. | | | |

| № п.п. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | | Затр. Труда |
|--------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------|--|
| | | | Всего | Осн. 3/п | Эксп. | Всего | Осн. 3/п | Эксп. | Осн. 3/п | Эксп. | Всего | Осн. 3/п | Эксп. | |
| | | | | Материал | В т.ч. 3/п | | Материал | В т.ч. 3/п | Материал | В т.ч. 3/п | | Материал | В т.ч. 3/п | Рабочих ч.-час Механизаторо в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ФЕР01-01-030-01 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - Срезка растительного грунта толщиной 35 см под контейнерную площадку (1000 м3) | 0,00455 ((13*0,35) / 1000) | 585,18 | | 585,18 114,14 | 3 | | 3 1 | 19 1 | 10,88 19 | 29 | | 29 10 | 0,04 |
| | Накладные расходы от ФОТ(10 руб.) | | 95% | | | 1 | | | | 95% | 10 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.) | | 50% | | | 1 | | | | 50% | 5 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 5 | | | | | 44 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторо в |
|---|---|-----------------------|---------|----------|------------|-----|----------|------------|----------|------------|------|----------|------------|-------------------|
| 2 | ФЕР01-01-013-13 | 0,005 | 3004,77 | 82,68 | 2918,84 | 15 | | 15 | 19 | 9,9 | 153 | 8 | 144 | 0,05 |
| | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3) | (5 / 1000) | | 3,25 | 415,8 | | | 2 | 17,1 | 19 | | 1 | 40 | 0,15 |
| | Накладные расходы от ФОТ(48 руб.) | | 95% | | | 2 | | | | 95% | 46 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(48 руб.) | | 50% | | | 1 | | | | 50% | 24 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 18 | | | | | 223 | | | |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-005 | 8,75 | 6,69 | | 6,69 | 59 | | 59 | | 56,45 | 494 | | 494 | |
| | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) | (0,005*1,75* 1000) | | | | | | | | | | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 59 | | | | | 494 | | | |
| 4 | ФЕР27-04-001-01 | 0,02 | 3390,48 | 115,49 | 3262,79 | 68 | 2 | 65 | 19 | 4,8 | 358 | 44 | 313 | 0,29 |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) | (2 / 100) | | 12,2 | 171,22 | | 1 | 3 | 4,95 | 19 | | 1 | 65 | 0,28 |
| | Накладные расходы от ФОТ(109 руб.) | | 142% | | | 7 | | | | 142% | 155 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(109 руб.) | | 95% | | | 5 | | | | 95% | 104 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 80 | | | | | 617 | | | |
| 5 | ФССЦ-02.3.01.02-0033 | 2,2 | 70,6 | | | 155 | | | | | 1383 | | | |
| | Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3) | (0,02*1,1*10 0) | | 70,6 | | | 155 | | 628,44 | | | 1383 | | |
| 6 | ФЕР27-04-016-04 | 0,0165 | 778,31 | 219,94 | 557,59 | 13 | 4 | 9 | 19 | 6,4 | 128 | 69 | 59 | 0,46 |
| | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) | (16,5 / 1000) | | 0,78 | 51,27 | | | 1 | 13,19 | 19 | | | 16 | 0,06 |
| | Накладные расходы от ФОТ(85 руб.) | | 142% | | | 7 | | | | 142% | 121 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(85 руб.) | | 95% | | | 5 | | | | 95% | 81 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 25 | | | | | 330 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторов |
|----|---|------------------------|----------|----------|------------|------|----------|------------|----------|------------|-------|----------|------------|---------------|
| 7 | ФССЦ-01.7.12.05-1010 | 16,5 | 6,13 | | | 101 | | | | | 801 | | | |
| | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 (м2) | (0,0165*1000) | | 6,13 | | | 101 | | 48,55 | | | 801 | | |
| 8 | ФЕР27-04-001-01 | 0,026 | 3390,48 | 115,49 | 3262,79 | 88 | 3 | 85 | 19 | 4,8 | 466 | 57 | 407 | 0,37 |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) | ((13*0,2) / 100) | | 12,2 | 171,22 | | | 4 | 4,95 | 19 | | 2 | 85 | 0,36 |
| | Накладные расходы от ФОТ(142 руб.) | | 142% | | | 10 | | | | 142% | 202 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(142 руб.) | | 95% | | | 7 | | | | 95% | 135 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 105 | | | | | 803 | | | |
| 9 | ФССЦ-02.3.01.02-0033 | 2,86 | 70,6 | | | 202 | | | | | 1797 | | | |
| | Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3) | (0,026*1,1*100) | | 70,6 | | | 202 | | 628,44 | | | 1797 | | |
| 10 | ФЕР27-06-001-03 | 0,02295 | 10205,37 | 1203,2 | 7415,17 | 234 | 28 | 170 | 19 | 8,49 | 2857 | 525 | 1445 | 2,94 |
| | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 (100 м3) | ((1,5*3*0,17*3) / 100) | | 1587 | 699,18 | | 36 | 16 | 24,38 | 19 | | 887 | 305 | 1,3 |
| | Накладные расходы от ФОТ(830 руб.) | | 142% | | | 62 | | | | 142% | 1179 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(830 руб.) | | 95% | | | 42 | | | | 95% | 789 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 338 | | | | | 4825 | | | |
| 11 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | 2,295 | 1382,9 | | | 3174 | | | | | 31686 | | | |
| | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ (м3) | | | 1382,9 | | | 3174 | | 13806,37 | | | 31686 | | |
| 12 | ФЕР09-08-001-01 | 0,05 | 3968,08 | 304,01 | 3430,97 | 198 | 15 | 172 | 19 | 7,24 | 1585 | 289 | 1242 | 1,78 |
| | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) | (5 / 100) | | 233,1 | 281,18 | | 11 | 14 | 4,69 | 19 | | 54 | 267 | 1,12 |
| | Накладные расходы от ФОТ(556 руб.) | | 90% | | | 26 | | | | 90% | 500 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(556 руб.) | | 85% | | | 25 | | | | 85% | 473 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторо в |
|----|--|-------------------|---------|----------|------------|-----|----------|------------|----------|------------|------|----------|------------|-------------------|
| | Всего с НР и СП | | | | | 249 | | | | | 2558 | | | |
| 13 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | 0,317 | 592,76 | | | 188 | | | | | 1331 | | | |
| | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) | | | 592,76 | | | 188 | | 4200,01 | | | 1331 | | |
| 14 | ФССЦ-23.5.02.02-0004 | 15 | 33,39 | | | 501 | | | | | 3967 | | | |
| | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м) | | | 33,39 | | | 501 | | 264,45 | | | 3967 | | |
| 15 | ФЕР09-08-001-01 | 0,06 | 3968,08 | 304,01 | 3430,97 | 238 | 18 | 206 | 19 | 7,24 | 1903 | 347 | 1490 | 2,14 |
| | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) | (6 / 100) | | 233,1 | 281,18 | | 14 | 17 | 4,69 | 19 | | 66 | 321 | 1,35 |
| | Накладные расходы от ФОТ(668 руб.) | | 90% | | | 32 | | | | 90% | 601 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(668 руб.) | | 85% | | | 30 | | | | 85% | 568 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 300 | | | | | 3072 | | | |
| 16 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | 0,3804 | 592,76 | | | 225 | | | | | 1598 | | | |
| | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) | | | 592,76 | | | 225 | | 4200,01 | | | 1598 | | |
| 17 | ФССЦ-23.5.02.02-0004 | 12 | 33,39 | | | 401 | | | | | 3173 | | | |
| | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м) | | | 33,39 | | | 401 | | 264,45 | | | 3173 | | |
| 18 | ФЕР09-03-014-01 | 0,054754 | 1051,47 | 345,67 | 473,47 | 58 | 19 | 26 | 19 | 8,06 | 741 | 360 | 209 | 2,17 |
| | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м-Устройство прожиллин из стальных прямоугольных труб 40x20 мм (т) | (2.074*26,4/1000) | | 232,33 | 53,96 | | 13 | 3 | 13,52 | 19 | | 172 | 56 | 0,22 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторо в |
|----|---|--|--------|----------|------------|-----|----------|------------|--------------------------|------------|------|----------|------------|-------------------|
| | Накладные расходы от ФОТ(416 руб.) | | 90% | | | 20 | | | | 90% | 374 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(416 руб.) | | 85% | | | 19 | | | | 85% | 354 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 97 | | | | | 1469 | | | |
| 19 | ФССЦ-23.3.08.02-0065 | 26,4 | 15,77 | | | 416 | | | | | 2494 | | | |
| | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) | | | 15,77 | | | 416 | | 94,48 | | | 2494 | | |
| 20 | ФЕР09-05-001-01 | 0,186 | 304,6 | 264,91 | 26,33 | 57 | 49 | 5 | 19 | 7,82 | 986 | 936 | 38 | 5,56 |
| | Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) | (18,6 / 100) | | 13,36 | 3,82 | | 3 | 1 | 4,44 | 19 | | 12 | 13 | 0,06 |
| | Накладные расходы от ФОТ(949 руб.) | | 90% | | | 45 | | | | 90% | 854 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(949 руб.) | | 85% | | | 43 | | | | 85% | 807 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 145 | | | | | 2647 | | | |
| 21 | ФССЦ-08.3.09.01-0082 | 20,832 | 43,5 | | | 906 | | | | | 9591 | | | |
| | Профнастил оцинкованный: С8-1150 0,5 (м2) | (0,186*1,12*100) | | 43,5 | | | 906 | | 460,42 (541,67/1,2*1,02) | | | 9591 | | |
| 22 | ФЕР13-03-002-04 | 0,080005 | 223,47 | 62,21 | 9,22 | 18 | 5 | 1 | 19 | 3,6 | 182 | 95 | 3 | 0,47 |
| | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) | ((((0.06*2)*26,4+(3.14*0.057*(15+12)))) / 100) | | 152,04 | 0,22 | | 12 | | 6,96 | 19 | | 84 | | |
| | (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы от ФОТ(95 руб.) | | 90% | | | 5 | | | | 90% | 86 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(95 руб.) | | 70% | | | 4 | | | | 70% | 67 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 27 | | | | | 335 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторо в |
|---------------------------------|--|-------------|--------|----------|------------|---------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|------------|-------------------|
| 23 | ФЕР13-03-004-26 | 0,080005 | 165,42 | 21,25 | 6,01 | 13 | 2 | | 19 | 3,82 | 144 | 32 | 2 | 0,19 |
| | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) | | | 138,16 | 0,22 | | 11 | | 9,9 | 19 | | 110 | | |
| | (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы от ФОТ(32 руб.) | | 90% | | | 2 | | | | 90% | 29 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.) | | 70% | | | 1 | | | | 70% | 22 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 16 | | | | | 195 | | | |
| 24 | ФЕР01-01-036-01 | 0,016 | 20,81 | | 20,81 | | | | 19 | 10,88 | 4 | | 4 | |
| | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2) | (16 / 1000) | | | 4,06 | | | | 1 | 19 | | | 1 | 0,01 |
| | Накладные расходы от ФОТ(1 руб.) | | 95% | | | | | | | 95% | 1 | | | |
| | Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.) | | 50% | | | | | | | 50% | 1 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 0 | | | | | 6 | | | |
| Итого прямые затраты по смете | | | | | | 7331 | 145 | 816 | | | 67851 | 2762 | 5879 | 16,42 |
| В том числе (справочно): | | | | | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | | | | | | 207 | | | | | 3941 | | | |
| материалы | | | | | | 6370 | | | | | 59210 | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | 816 | | | | | 5879 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 218 | | | | | 4156 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 181 | | | | | 3428 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | 7730 | | | | | 75435 | | | 16,42 |
| Непредвиденные затраты 1% | | | | | | 77 | | | | | 754 | | | 4,95 |
| Итого с непредвиденными | | | | | | 7807 | | | | | 76189 | | | |
| НДС 20% | | | | | | 1561,40 | | | | | 15237,80 | | | |

• • • • •

e

РАСЧЕТ ПРОВЕРЕН
Директор ГУБ «СВЯЗЬ»
Мигаль Н.В.

