

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_ //  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2021 г.



Устройство контейнерной площадки с. Ополье, д. 41, Юрьев-Польский район, Владимирская область

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(локальный сметный расчет)

на устройство контейнерной площадки с. Ополье, д. 41,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	8,2392	80,0724	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,207	3,903	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	17,08	17,08	чел.час
Трудозатраты механизаторов	4,33	4,33	чел.час

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Рабочих ч.-час Механизаторо в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР01-01-030-01 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - срезка грунта толщ. 35см (1000 м3)	0,0035 ((10*0,35) / 1000)	585,18		585,18 114,14	2		2	19 1	10,88 19	22		22 8	0,03
	Накладные расходы от ФОТ(8 руб.)		95%							95%	8			
	Сметная прибыль от ФОТ(8 руб.)		50%							50%	4			
	Всего с НР и СП					2					34			
2	ФЕР01-01-013-13 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3)	0,004 (4 / 1000)	3004,77	82,68 3,25	2918,84 415,8	12		12 2	19 17,1	9,9 19	122	6	116 32	0,04 0,12
	Накладные расходы от ФОТ(38 руб.)		95%			2				95%	36			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(38 руб.)		50%			1				50%	19			
	Всего с НР и СП					15					177			
3	ФССЦпг-03-21-01-020 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км (1 т груза)	7 (0,004*1,75*1000)	15,35		15,35	107		107		129,49	906		906	
	Всего с НР и СП					107					906			
4	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3)	0,015 (1,5 / 100)	3390,48	115,49 12,2	3262,79 171,22	51	2	49 3	19 4,95	4,8 19	269	33 1	235 49	0,22 0,21
	Накладные расходы от ФОТ(82 руб.)		142%			7				142%	116			
	Сметная прибыль от ФОТ(82 руб.)		95%			5				95%	78			
	Всего с НР и СП					63					463			
5	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	1,65 (0,015*1,1*100)	70,6	70,6		116	116		628,44		1037	1037		
6	ФЕР27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2)	0,0113 (11,3 / 1000)	778,31	219,94 0,78	557,59 51,27	9	2 1	6 1	19 13,19	6,4 19	88	47 1	40 11	0,31 0,04
	Накладные расходы от ФОТ(58 руб.)		142%			4				142%	82			
	Сметная прибыль от ФОТ(58 руб.)		95%			3				95%	55			
	Всего с НР и СП					16					225			
7	ФССЦ-01.7.12.05-1010 Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 (м2)	11,3 (0,0113*1000)	6,13	6,13		69	69		48,55		549	549		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕР27-04-001-01	0,018	3390,48	115,49	3262,79	61	2	59	19	4,8	322	39	282	0,26
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка-Устройство защитного слоя над пленкой из песка толщиной 20 см (100 м3)	((9*0,2) / 100)		12,2	171,22			3	4,95	19		1	59	0,25
	Накладные расходы от ФОТ(98 руб.)		142%			7				142%	139			
	Сметная прибыль от ФОТ(98 руб.)		95%			5				95%	93			
	Всего с НР и СП					73					554			
9	ФССЦ-02.3.01.02-0033	1,98	70,6			140					1244			
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	(0,018*1,1*1 00)		70,6			140		628,44			1244		
10	ФЕР27-06-001-03	0,0153	10205,37	1203,2	7415,17	156	18	113	19	8,49	1905	350	963	1,96
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 - Крепление площадки сборными железобетонными плитами (100 м3)	((1,5*3*0,17* 2) / 100)		1587	699,18		25	11	24,38	19		592	203	0,87
	Накладные расходы от ФОТ(553 руб.)		142%			41				142%	785			
	Сметная прибыль от ФОТ(553 руб.)		95%			28				95%	525			
	Всего с НР и СП					225					3215			
11	ФССЦ-05.1.01.13-0043	1,53	1382,9			2116					21124			
	Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ (м3)			1382,9			2116		13806,37			21124		
12	ФЕР09-08-001-01	0,05	3968,08	304,01	3430,97	198	15	172	19	7,24	1585	289	1242	1,78
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	(5 / 100)		233,1	281,18		11	14	4,69	19		54	267	1,12
	Накладные расходы от ФОТ(556 руб.)		90%			26				90%	500			
	Сметная прибыль от ФОТ(556 руб.)		85%			25				85%	473			
	Всего с НР и СП					249					2558			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	0,317	592,76	592,76		188	188		4200,01		1331	1331		
14	ФССЦ-23.5.02.02-0004 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	15	33,39	33,39		501	501		264,45		3967	3967		
15	ФЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	0,06 (6 / 100)	3968,08	304,01 233,1	3430,97 281,18	238	18 14	206 17	19 4,69	7,24 19	1903	347 66	1490 321	2,14 1,35
	Накладные расходы от ФОТ(668 руб.)		90%			32				90%	601			
	Сметная прибыль от ФОТ(668 руб.)		85%			30				85%	568			
	Всего с НР и СП					300					3072			
16	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	0,3804	592,76	592,76		225	225		4200,01		1598	1598		
17	ФССЦ-23.5.02.02-0004 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	12	33,39	33,39		401	401		264,45		3173	3173		
18	ФЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м-Устройство прожиллин из стальных прямоугольных труб 40x20 мм, толщ.2,5 мм (т)	0,065124 (2.074*31,4/ 1000)	1051,47	345,67 232,33	473,47 53,96	68	23 14	31 4	19 13,52	8,06 19	881	428 204	249 67	2,58 0,26
	Накладные расходы от ФОТ(495 руб.)		90%			24				90%	446			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(495 руб.)		85%			23				85%	421			
	Всего с НР и СП					115					1748			
19	ФССЦ-23.3.08.02-0065  Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м)	31,4	15,77	15,77		495	495		94,48		2967	2967		
20	ФЕР09-05-001-01  Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2)	0,236 (23,6 / 100)	304,6	264,91 13,36	26,33 3,82	72	63 3	6 1	19 4,44	7,82 19	1250	1188 13	49 17	7,06 0,07
	Накладные расходы от ФОТ(1205 руб.)		90%			58				90%	1085			
	Сметная прибыль от ФОТ(1205 руб.)		85%			54				85%	1024			
	Всего с НР и СП					184					3359			
21	ФССЦ-08.3.09.01-0082  Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,5 (м2)	26,432 (0,236*1,12*100)	43,5	43,5		1150	1150		460,42 (541,67/1,2*1,02)		12170	12170		
22	ФЕР13-03-002-04  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2)  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,089145 (((0.065*2)*3 1,4+(3.14*0.057)*(15+12 )) / 100)	223,47	62,21 152,04	9,22 0,22	20	6 13	1	19 6,96	3,6 19	203	105 95	3	0,52
	Накладные расходы от ФОТ(105 руб.)		90%			5				90%	95			
	Сметная прибыль от ФОТ(105 руб.)		70%			4				70%	74			
	Всего с НР и СП					29					372			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ФЕР13-03-004-26	0,089145	165,42	21,25	6,01	15	2	1	19	3,82	160	36	2	0,21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2)			138,16	0,22		12		9,9	19		122		
	(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)													
	Накладные расходы от ФОТ(36 руб.)		90%			2				90%	32			
	Сметная прибыль от ФОТ(36 руб.)		70%			1				70%	25			
	Всего с НР и СП					18					217			
24	ФЕР01-01-036-01	0,016	20,81		20,81				19	10,88	4		4	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2)	(16 / 1000)			4,06				1	19			1	0,01
	Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)		95%							95%	1			
	Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)		50%							50%	1			
	Всего с НР и СП					0					6			
Итого прямые затраты по смете						6410	151 5494	765 56			58780	2868 50309	5603 1035	17,08 4,33
В том числе (справочно):														
фонд оплаты труда (ФОТ)						207					3903			
материалы						5494					50309			
эксплуатация машин и механизмов						765					5603			
Накладные расходы						209					3927			
Сметная прибыль						179					3359			
ВСЕГО по смете														
Итого						6798					66066			17,08 4,33
Непредвиденные затраты 1%						68					661			
Итого с непредвиденными						6866					66727			
НДС 20%						1373,20					13345,40			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по смете						8239,20					80072,40			17,08 4,33

Составил:

Проверил:

РАСЧЕТ ПРОВЕР  
 Директор ГУП «ОПИАБ»  
 Мягаль Н.В.

