

СОГЛАСОВАНО

"___" ____ 2021 г.

Форма 4т



Устройство контейнерной площадки с. Красное, д. 11а, Юрьев-Польский район, Владимирская область

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

(локальный сметный расчет)

 на устройство контейнерной площадки с. Красное, д. 11а,
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	7,8996	75,8052	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,185	3,543	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	15,08	15,08	чел.час
Трудозатраты механизаторов	4,25	4,25	чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.			

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда	
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час	
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Механизаторов в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ФЕР01-01-030-01	0,00315	585,18		585,18	2		2	19	10,88	20		20		
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3)	((9*0,35) / 1000)			114,14				1	19			7	0,03	
	Накладные расходы от ФОТ(7 руб.)		95%							95%	7				
	Сметная прибыль от ФОТ(7 руб.)		50%							50%	4				
	Всего с НР и СП					2					31				
2	ФЕР01-01-013-13	0,0035	3004,77	82,68	2918,84	11		10	19	9,9	107	5	101	0,04	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3)	(3,5 / 1000)		3,25	415,8		1	1	17,1	19		1	28	0,11	
	Накладные расходы от ФОТ(33 руб.)		95%			1				95%	31				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(33 руб.)		50%			1				50%	17			
	Всего с НР и СП					13					155			
3	ФССЦпг-03-21-01-020 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км (1 т груза)	6,125 (0,0035*1,75*1000)	15,35		15,35	94		94		129,49	793		793	
	Всего с НР и СП					94					793			
4	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3)	0,014 (1,4 / 100)	3390,48	115,49 12,2	3262,79 171,22	47	2	45 2	19 4,95	4,8 19	251	31 1	219 46	0,2 0,19
	Накладные расходы от ФОТ(77 руб.)		142%			6				142%	109			
	Сметная прибыль от ФОТ(77 руб.)		95%			4				95%	73			
	Всего с НР и СП					57					433			
5	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	1,54 (0,014*1,1*100)	70,6		70,6	109		109		628,44		968		
6	ФЕР27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2)	0,0113 (11,3 / 1000)	778,31	219,94 0,78	557,59 51,27	9	2 1	6 1	19 13,19	6,4 19	88	47 1	40 11	0,31 0,04
	Накладные расходы от ФОТ(58 руб.)		142%			4				142%	82			
	Сметная прибыль от ФОТ(58 руб.)		95%			3				95%	55			
	Всего с НР и СП					16					225			
7	ФССЦ-01.7.12.05-1010 Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 (м2)	11,3 (0,0113*1000)	6,13		6,13	69		69		48,55		549		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕР27-04-001-01	0,018	3390,48	115,49	3262,79	61	2	59	19	4,8	322	39	282	0,26
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка-Устройство защитного слоя над пленкой из песка толщиной 20 см (100 м3)	((9*0,2) / 100)		12,2	171,22			3	4,95	19		1	59	0,25
	Накладные расходы от ФОТ(98 руб.)		142%			7				142%	139			
	Сметная прибыль от ФОТ(98 руб.)		95%			5				95%	93			
	Всего с НР и СП					73					554			
9	ФССЦ-02.3.01.02-0033	1,98	70,6			140					1244			
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	(0,018*1,1*1 00)		70,6			140		628,44			1244		
10	ФЕР27-06-001-03	0,0153	10205,37	1203,2	7415,17	156	18	113	19	8,49	1905	350	963	1,96
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 - Крепление площадки сборными железобетонными плитами 1,5х3,0х0,17 (2 шт) (100 м3)	((1,5*3*0,17* 2) / 100)		1587	699,18		25	11	24,38	19		592	203	0,87
	Накладные расходы от ФОТ(553 руб.)		142%			41				142%	785			
	Сметная прибыль от ФОТ(553 руб.)		95%			28				95%	525			
	Всего с НР и СП					225					3215			
11	ФССЦ-05.1.01.13-0043	1,53	1382,9			2116					21124			
	Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ (м3)			1382,9			2116		13806,37			21124		
12	ФЕР09-08-001-01	0,05	3968,08	304,01	3430,97	198	15	172	19	7,24	1585	289	1242	1,78
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	(5 / 100)		233,1	281,18		11	14	4,69	19		54	267	1,12
	Накладные расходы от ФОТ(556 руб.)		90%			26				90%	500			
	Сметная прибыль от ФОТ(556 руб.)		85%			25				85%	473			
	Всего с НР и СП					249					2558			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	0,317	592,76	592,76		188	188		4200,01		1331	1331		
14	ФССЦ-23.5.02.02-0004 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	15	33,39	33,39		501	501		264,45		3967	3967		
15	ФЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	0,06 (6 / 100)	3968,08	304,01 233,1	3430,97 281,18	238	18 14	206 17	19 4,69	7,24 19	1903	347 66	1490 321	2,14 1,35
	Накладные расходы от ФОТ(668 руб.)		90%			32				90%	601			
	Сметная прибыль от ФОТ(668 руб.)		85%			30				85%	568			
	Всего с НР и СП					300					3072			
16	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	0,3804	592,76	592,76		225	225		4200,01		1598	1598		
17	ФССЦ-23.5.02.02-0004 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	12	33,39	33,39		401	401		264,45		3173	3173		
18	ФЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м-Устройство прожилин из стальных прямоугольных труб 40х20 мм, толщ.3,5 мм (т)	0,054754 (2.074*26.4/1000)	1051,47	345,67 232,33	473,47 53,96	58	19 13	26 3	19 13,52	8,06 19	741	360 172	209 56	2,17 0,22
	Накладные расходы от ФОТ(416 руб.)		90%			20				90%	374			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(416 руб.)		85%			19				85%	354			
	Всего с НР и СП					97					1469			
19	ФССЦ-23.3.08.02-0067	26,4	20,96			553					3313			
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 3,5 мм (м)			20,96			553		125,51			3313		
20	ФЕР09-05-001-01	0,186	304,6	264,91	26,33	57	49	5	19	7,82	986	936	38	5,56
	Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2)	(18,6 / 100)		13,36	3,82		3	1	4,44	19		12	13	0,06
	Накладные расходы от ФОТ(949 руб.)		90%			45				90%	854			
	Сметная прибыль от ФОТ(949 руб.)		85%			43				85%	807			
	Всего с НР и СП					145					2647			
21	ФССЦ-08.3.09.01-0082	20,832	43,5			906					9591			
	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,5 (м2)	(0,186*1,12*100)		43,5			906		460,42 (541,67/1,2*1,02)			9591		
22	ФЕР13-03-002-04	0,080005	223,47	62,21	9,22	18	5	1	19	3,6	182	95	3	0,47
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2)	((((0.06*2)*26.4+(3.14*0.057)*(15+12)) / 100)		152,04	0,22		12		6,96	19		84		
	(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)													
	Накладные расходы от ФОТ(95 руб.)		90%			5				90%	86			
	Сметная прибыль от ФОТ(95 руб.)		70%			4				70%	67			
	Всего с НР и СП					27					335			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ФЕР13-03-004-26	0,080005	165,42	21,25	6,01	13	2		19	3,82	144	32	2	0,19
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2)			138,16	0,22		11		9,9	19		110		
	(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)													
	Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)		90%			2				90%	29			
	Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)		70%			1				70%	22			
	Всего с НР и СП					16					195			
24	ФЕР01-01-036-01	0,016	20,81		20,81				19	10,88	4		4	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2)	(16 / 1000)			4,06				1	19			1	0,01
	Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)		95%							95%	1			
	Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)		50%							50%	1			
	Всего с НР и СП					0					6			
Итого прямые затраты по смете						6170	132 5299	739 53			55889	2531 47952	5406 1012	15,08 4,25
В том числе (справочно):														
фонд оплаты труда (ФОТ)						185					3543			
материалы						5299					47952			
эксплуатация машин и механизмов						739					5406			
Накладные расходы						187					3599			
Сметная прибыль						161					3058			
ВСЕГО по смете														
Итого						6518					62546			15,08 4,25
Непредвиденные затраты 1%						65					625			
Итого с непредвиденными						6583					63171			
НДС 20%						1316,60					12634,20			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по смете						7899,60					75805,20			15,08 4,25

Составил:

Проверил:

