

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 " " 2021 г.

Форма 4т



Устройство контейнерной площадки с. Красное, д. 3, Юрьев-Польский район, Владимирская область

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

(локальный сметный расчет)

на устройство контейнерной площадки с. Красное, д. 3.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	10,3716	101,478	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,288	5,498	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	24,75	24,75	чел.час
Трудозатраты механизаторов	5,62	5,62	чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм. 1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.			

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Механизаторов в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР09-05-001-01	0,135	203,87	185,44	18,43	28	26	2	19	7,82	495	476	19	2,83
	Демонтаж-Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2)	(13,5 / 100)			2,67				4,44	19			7	0,03
	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)													
	Накладные расходы от ФОТ(483 руб.)		90%			23				90%	435			
	Сметная прибыль от ФОТ(483 руб.)		85%			22				85%	411			
	Всего с НР и СП					73					1341			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР09-03-039-05	0,1	274,13	113,83	160,29	27	11	16	19	7,5	337	217	120	1,21
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа-Демонтаж металлического каркаса из профиля и стоек (т)				13,77			1	8,74	19			26	0,1
	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)													
	Накладные расходы от ФОТ(243 руб.)		90%			11				90%	219			
	Сметная прибыль от ФОТ(243 руб.)		85%			10				85%	207			
	Всего с НР и СП					48					763			
3	ФЕРр68-12-5	0,0096	1549,25	400,46	1148,79	15	4	11	19	10,1	184	73	111	0,48
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3)	(0,96 / 100)			144,86			1	1	19			26	0,1
	Накладные расходы от ФОТ(99 руб.)		104%			5				104%	103			
	Сметная прибыль от ФОТ(99 руб.)		60%			3				60%	59			
	Всего с НР и СП					23					346			
4	ФССЦпг-01-01-01-041	1,728	42,98		42,98	74		74		420,29	726		726	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	(0,96*1,8)												
	Всего с НР и СП					74					726			
5	ФССЦпг-01-01-01-014	0,166	8,36			1					17			
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза)			8,36			1		102,81			17		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ФССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза)	1,894 (0,166+1,728)	6,69		6,69	13		13		56,45	107		107	
	Всего с НР и СП					13					107			
7	ФЕР01-01-030-01 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3)	0,00567 ((16,2*0,35) / 1000)	585,18		585,18 114,14	3		3 1	19 1	10,88 19	36		36 12	0,06
	Накладные расходы от ФОТ(12 руб.)		95%			1				95%	11			
	Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.)		50%			1				50%	6			
	Всего с НР и СП					5					53			
8	ФЕР01-01-013-13 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3)	0,00567 (5,67 / 1000)	3004,77	82,68 3,25	2918,84 415,8	17		17 2	19 17,1	9,9 19	173	9	164 45	0,06 0,17
	Накладные расходы от ФОТ(54 руб.)		95%			2				95%	51			
	Сметная прибыль от ФОТ(54 руб.)		50%			1				50%	27			
	Всего с НР и СП					20					251			
9	ФССЦпг-03-21-01-020 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км (1 т груза)	9,9225 (0,00567*1,75*1000)	15,35		15,35	152		152		129,49	1285		1285	
	Всего с НР и СП					152					1285			
10	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3)	0,025 (2,5 / 100)	3390,48	115,49 12,2	3262,79 171,22	85	3	82 4	19 4,95	4,8 19	448	55 1	392 81	0,36 0,35
	Накладные расходы от ФОТ(136 руб.)		142%			10				142%	193			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(136 руб.)		95%			7				95%	129			
	Всего с НР и СП					102					770			
11	ФССЦ-02.3.01.02-0033	2,75	70,6			194					1728			
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	(0,025*1,1*100)		70,6			194		628,44			1728		
12	ФЕР27-04-016-04	0,0203	778,31	219,94	557,59	16	4	11	19	6,4	157	85	72	0,56
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2)	(20,3 / 1000)		0,78	51,27		1	1	13,19	19			20	0,08
	Накладные расходы от ФОТ(105 руб.)		142%			7				142%	149			
	Сметная прибыль от ФОТ(105 руб.)		95%			5				95%	100			
	Всего с НР и СП					28					406			
13	ФССЦ-01.7.12.05-1010	20,3	6,13			124					986			
	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 (м2)			6,13			124		48,55			986		
14	ФЕР27-04-001-01	0,0324	3390,48	115,49	3262,79	110	4	106	19	4,8	580	71	507	0,47
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка-Устройство защитного слоя над пленкой из песка толщиной 20 см (100 м3)	((16,2*0,2) / 100)		12,2	171,22			6	4,95	19		2	105	0,45
	Накладные расходы от ФОТ(176 руб.)		142%			14				142%	250			
	Сметная прибыль от ФОТ(176 руб.)		95%			10				95%	167			
	Всего с НР и СП					134					997			
15	ФССЦ-02.3.01.02-0033	3,564	70,6			252					2240			
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	(0,0324*1,1*100)		70,6			252		628,44			2240		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ФЕР27-06-001-03	0,01944	10205,37	1203,2	7415,17	198	23	144	19	8,49	2420	444	1224	2,49
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 - Крепление площадки сборными железобетонными плитами 1,5х3,0х0,12 (2 шт) и 1,2*3*0,12(2 шт) (100 м3)	((1,5*3*0,12*2+1,2*3*0,12*2) / 100)		1587	699,18		31	14	24,38	19		752	258	1,1
	Накладные расходы от ФОТ(702 руб.)		142%			53				142%	997			
	Сметная прибыль от ФОТ(702 руб.)		95%			35				95%	667			
	Всего с НР и СП					286					4084			
17	ФССЦ-05.1.01.13-0043	1,944	1382,9			2688					26840			
	Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ (м3)			1382,9			2688		13806,37			26840		
18	ФЕР09-08-001-01	0,06	3968,08	304,01	3430,97	238	18	206	19	7,24	1903	347	1490	2,14
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	(6 / 100)		233,1	281,18		14	17	4,69	19		66	321	1,35
	Накладные расходы от ФОТ(668 руб.)		90%			32				90%	601			
	Сметная прибыль от ФОТ(668 руб.)		85%			30				85%	568			
	Всего с НР и СП					300					3072			
19	ФССЦ-04.1.02.05-0006	0,3804	592,76			225					1598			
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)			592,76			225		4200,01			1598		
20	ФССЦ-23.5.02.02-0004	18	33,39			601					4760			
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)			33,39			601		264,45			4760		
21	ФЕР09-08-001-01	0,06	3968,08	304,01	3430,97	238	18	206	19	7,24	1903	347	1490	2,14
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	(6 / 100)		233,1	281,18		14	17	4,69	19		66	321	1,35

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы от ФОТ(668 руб.)		90%			32				90%	601			
	Сметная прибыль от ФОТ(668 руб.)		85%			30				85%	568			
	Всего с НР и СП					300					3072			
22	ФССЦ-04.1.02.05-0006	0,3804	592,76			225					1598			
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)			592,76			225		4200,01			1598		
23	ФССЦ-23.5.02.02-0004	12	33,39			401					3173			
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)			33,39			401		264,45			3173		
24	ФЕР09-03-014-01	0,097848	1051,47	345,67	473,47	103	34	46	19	8,06	1323	643	373	3,87
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м-Устройство прожилин из стальных прямоугольных труб 40х20 мм, толщ.3,5 мм (т)	(3.02*32.4/1000)		232,33	53,96		23	5	13,52	19		307	100	0,39
	Накладные расходы от ФОТ(743 руб.)		90%			35				90%	669			
	Сметная прибыль от ФОТ(743 руб.)		85%			33				85%	632			
	Всего с НР и СП					171					2624			
25	ФССЦ-23.3.08.02-0067	32,4	20,96			679					4067			
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 3,5 мм (м)			20,96			679		125,51			4067		
26	ФЕР09-05-001-01	0,246	304,6	264,91	26,33	75	65	6	19	7,82	1303	1238	51	7,36
	Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2)	(24,6 / 100)		13,36	3,82		4	1	4,44	19		14	18	0,08
	Накладные расходы от ФОТ(1256 руб.)		90%			59				90%	1130			
	Сметная прибыль от ФОТ(1256 руб.)		85%			56				85%	1068			
	Всего с НР и СП					190					3501			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ФССЦ-08.3.09.01-0082	27,552	43,5			1199					12685			
	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,5 (м2)	(0,246*1,12*100)		43,5			1199		460,42 (541,67/1,2*1,02)			12685		
28	ФЕР13-03-002-04	0,095814	223,47	62,21	9,22	21	6	1	19	3,6	218	113	3	0,56
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2)	((0,065*2)*3.2.4+(3.14*0.057)*(18+12)) / 100)		152,04	0,22		14		6,96	19		102		
	(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)													
	Накладные расходы от ФОТ(113 руб.)		90%			5				90%	102			
	Сметная прибыль от ФОТ(113 руб.)		70%			4				70%	79			
	Всего с НР и СП					30					399			
29	ФЕР13-03-004-26	0,095814	165,42	21,25	6,01	16	2	1	19	3,82	172	39	2	0,22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2)			138,16	0,22		13		9,9	19		131		
	(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)													
	Накладные расходы от ФОТ(39 руб.)		90%			2				90%	35			
	Сметная прибыль от ФОТ(39 руб.)		70%			1				70%	27			
	Всего с НР и СП					19					234			
30	ФЕР01-01-036-01	0,016	20,81		20,81				19	10,88	4		4	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2)	(16 / 1000)			4,06				1	19			1	0,01
	Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)		95%							95%	1			
	Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)		50%							50%	1			
	Всего с НР и СП					0					6			
Итого прямые затраты по смете						8018	218 6703	1097 70			73466	4157 61133	8176 1341	24,75 5,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе (справочно):														
фонд оплаты труда (ФОТ)						288					5498			
материалы						6703					61133			
эксплуатация машин и механизмов						1097					8176			
Накладные расходы						291					5548			
Сметная прибыль						248					4714			
ВСЕГО по смете														
Итого						8557					83728			24,75 5,62
Непредвиденные затраты 1%						86					837			
Итого с непредвиденными						8643					84565			
НДС 20%						1728,60					16913,00			
ВСЕГО по смете						10371,60					101478,00			24,75 5,62

Проверил:



РАСЧЕТ ПРОВЕРЕН  
Директор ГУП «ОЯИАБ»  
Мигаль Н.В.