


СОГЛАСОВАНО

 //
 " " 2021 г.

Форма 4т



Устройство контейнерной площадки с. Городище, ул. Школьная, д.2, Юрьево-Польский район, Владимирская область

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
 (локальный сметный расчет)

на устройство контейнерной площадки с. Городище, ул. Школьная, д.2.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	5,8716	57,2928	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,132	2,518	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	10,29	10,29	чел.час
Трудозатраты механизаторов	3,31	3,31	чел.час
Составлен в базисных ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.			

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Механизаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР01-01-030-01 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - Срезка растительного грунта толщиной 35 см под контейнерную площадку (1000 м3)	0,00441 ((12,6*0,35) / 1000)	585,18		585,18 114,14	3		3 1	19 1	10,88 19	28		28 10	0,04
	Накладные расходы от ФОТ(10 руб.)		95%			1				95%	10			
	Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.)		50%			1				50%	5			
	Всего с НР и СП					5					43			
2	ФЕР01-01-013-13 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3)	0,0035 (3,5 / 1000)	3004,77	82,68 3,25	2918,84 415,8	11		10 1	19 17,1	9,9 19	107	5 1	101 28	0,04 0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы от ФОТ(33 руб.)		95%			1				95%	31			
	Сметная прибыль от ФОТ(33 руб.)		50%			1				50%	17			
	Всего с НР и СП					13					155			
3	ФССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза)	6,125 (0,0035*1,75*1000)	6,69		6,69	41		41		56,45	346		346	
	Всего с НР и СП					41					346			
4	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3)	0,014 (1,4 / 100)	3390,48	115,49 12,2	3262,79 171,22	47	2	45 2	19 4,95	4,8 19	251	31 1	219 46	0,2 0,19
	Накладные расходы от ФОТ(77 руб.)		142%			6				142%	109			
	Сметная прибыль от ФОТ(77 руб.)		95%			4				95%	73			
	Всего с НР и СП					57					433			
5	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	1,54 (0,014*1,1*100)	70,6		70,6	109		109		628,44		968		
6	ФЕР27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2)	0,0113 (11,3 / 1000)	778,31	219,94 0,78	557,59 51,27	9	2 1	6 1	19 13,19	6,4 19	88	47 1	40 11	0,31 0,04
	Накладные расходы от ФОТ(58 руб.)		142%			4				142%	82			
	Сметная прибыль от ФОТ(58 руб.)		95%			3				95%	55			
	Всего с НР и СП					16					225			
7	ФССЦ-01.7.12.05-1010 Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 (м2)	11,3 (0,0113*1000)	6,13		6,13	69		69		48,55		549		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕР27-04-001-01	0,018	3390,48	115,49	3262,79	61	2	59	19	4,8	322	39	282	0,26
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3)	((9*0,2) / 100)		12,2	171,22			3	4,95	19		1	59	0,25
	Накладные расходы от ФОТ(98 руб.)		142%			7				142%	139			
	Сметная прибыль от ФОТ(98 руб.)		95%			5				95%	93			
	Всего с НР и СП					73					554			
9	ФССЦ-02.3.01.02-0033	1,98	70,6			140					1244			
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	(0,018*1,1*100)		70,6			140		628,44			1244		
10	ФЕР27-06-001-03	0,0153	10205,37	1203,2	7415,17	156	18	113	19	8,49	1905	350	963	1,96
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 (1,5х3,0х0,17=2 шт) (100 м3)	((1,5*3*0,17*2) / 100)		1587	699,18		25	11	24,38	19		592	203	0,87
	Накладные расходы от ФОТ(553 руб.)		142%			41				142%	785			
	Сметная прибыль от ФОТ(553 руб.)		95%			28				95%	525			
	Всего с НР и СП					225					3215			
11	ФССЦ-05.1.01.13-0043	1,53	1382,9			2116					21124			
	Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ (м3)			1382,9			2116		13806,37			21124		
12	ФЕР09-08-001-01	0,07	3968,08	304,01	3430,97	278	21	240	19	7,24	2220	404	1739	2,49
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	(7 / 100)		233,1	281,18		17	20	4,69	19		77	374	1,57
	Накладные расходы от ФОТ(778 руб.)		90%			37				90%	700			
	Сметная прибыль от ФОТ(778 руб.)		85%			35				85%	661			
	Всего с НР и СП					350					3581			
13	ФССЦ-04.1.02.05-0006	0,4438	592,76			263					1864			
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)			592,76			263		4200,01			1864		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ФССЦ-23.5.02.02-0004 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	14	33,39	33,39		467	467		264,45		3702	3702		
15	ФЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м-Устройство прожиллин из стальных прямоугольных труб 40х20 мм, толщ.3,5 мм (т)	0,0495 (2.75*18.0/1000)	1051,47	345,67 232,33	473,47 53,96	52	17 12	23 3	19 13,52	8,06 19	669	325 155	189 51	1,96 0,2
	Накладные расходы от ФОТ(376 руб.)		90%			18				90%	338			
	Сметная прибыль от ФОТ(376 руб.)		85%			17				85%	320			
	Всего с НР и СП					87					1327			
16	ФССЦ-23.3.08.02-0065 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м)	18	15,77	15,77		284	284		94,48		1701	1701		
17	ФЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2)	0,09 (9 / 100)	304,6	264,91 13,36	26,33 3,82	27	24 1	2	19 4,44	7,82 19	477	453 5	19 7	2,69 0,03
	Накладные расходы от ФОТ(460 руб.)		90%			22				90%	414			
	Сметная прибыль от ФОТ(460 руб.)		85%			20				85%	391			
	Всего с НР и СП					69					1282			
18	ФССЦ-08.3.09.01-0082 Профнастил оцинкованный: С8-1150 0,5 (м2)	10,08 (0,09*1,12*100)	43,5	43,5		438	438		460,42 (541,67/1,2*1,02)		4641	4641		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ФЕР13-03-002-04	0,046657	223,47	62,21	9,22	10	3		19	3,6	106	55	2	0,27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2)	$((0,06 \cdot 2) \cdot 18 + (3,14 \cdot 0,057) \cdot (14)) / 100$		152,04	0,22		7		6,96	19		49		
	(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)													
	Накладные расходы от ФОТ(55 руб.)		90%			3				90%	50			
	Сметная прибыль от ФОТ(55 руб.)		70%			2				70%	39			
	Всего с НР и СП					15					195			
20	ФЕР13-03-004-26	0,046657	165,42	21,25	6,01	8	1		19	3,82	84	19	1	0,11
	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2)			138,16	0,22		7		9,9	19		64		
	(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)													
	Накладные расходы от ФОТ(19 руб.)		90%			1				90%	17			
	Сметная прибыль от ФОТ(19 руб.)		70%			1				70%	13			
	Всего с НР и СП					10					114			
21	ФЕР01-01-036-01	0,016	20,81		20,81				19	10,88	4		4	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2)	(16 / 1000)			4,06				1	19			1	0,01
	Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)		95%							95%	1			
	Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)		50%							50%	1			
	Всего с НР и СП					0					6			
Итого прямые затраты по смете						4589	90 3957	542 42			42400	1728 36739	3933 790	10,29 3,31
В том числе (справочно):														
фонд оплаты труда (ФОТ)						132					2518			
материалы						3957					36739			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
эксплуатация машин и механизмов						542					3933			
Накладные расходы						141					2678			
Сметная прибыль						115					2193			
ВСЕГО по смете														
Итого						4845					47271			10,29 3,31
Непредвиденные затраты 1%						48					473			
Итого с непредвиденными						4893					47744			
НДС 20%						978,60					9548,80			
ВСЕГО по смете						5871,60					57292,80			10,29 3,31

Составил:

Проверил:

РАСЧЕТ ПРОВЕДЕН
Директор ГУП «ОГНІАНЬ»
Мигаль Н.В.

