

СОГЛАСОВАНО

_____/_____
 " ____ " ____ 2021 г.

Форма 4т



Устройство контейнерной площадки с. Ополье, д. 5, Юрьев-Польский район, Владимирская область

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

(локальный сметный расчет)

на устройство контейнерной площадки с. Ополье, д. 5,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

	Базисные цены	Текущие цены
Сметная стоимость	8,6184	85,2468 тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,238	4,527 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	20,09	20,09 чел.час
Трудозатраты механизаторов	4,81	4,81 чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.		

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Механизаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР09-05-001-01 Демонтаж-Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,14 (14 / 100)	203,87	185,44	18,43 2,67	29	26	3	19 4,44	7,82 19	513	493	20 7	2,93 0,03
	Накладные расходы от ФОТ(500 руб.)		90%			23				90%	450			
	Сметная прибыль от ФОТ(500 руб.)		85%			22				85%	425			
	Всего с НР и СП					74					1388			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР09-03-039-05	0,11935	274,13	113,83	160,29	33	14	19	19	7,5	402	259	143	1,45
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа-Демонтаж металлического каркаса из профиля и стоек (т)	((3,85*21+2, 75*14)/1000)			13,77			2	8,74	19			31	0,12
	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)													
	Накладные расходы от ФОТ(290 руб.)		90%			14				90%	261			
	Сметная прибыль от ФОТ(290 руб.)		85%			14				85%	247			
	Всего с НР и СП					61					910			
3	ФЕР01-01-030-01	0,005005	585,18		585,18	3		3	19	10,88	32		32	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - срезка грунта толщ. 35см (1000 м3)	((14,3*0,35) / 1000)			114,14			1	1	19			11	0,05
	Накладные расходы от ФОТ(11 руб.)		95%			1				95%	10			
	Сметная прибыль от ФОТ(11 руб.)		50%			1				50%	6			
	Всего с НР и СП					5					48			
4	ФЕР01-01-013-13	0,0055	3004,77	82,68	2918,84	17		16	19	9,9	168	9	159	0,06
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3)	(5,5 / 1000)		3,25	415,8		1	2	17,1	19			43	0,17
	Накладные расходы от ФОТ(52 руб.)		95%			2				95%	49			
	Сметная прибыль от ФОТ(52 руб.)		50%			1				50%	26			
	Всего с НР и СП					20					243			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ФССЦпг-03-21-01-020 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км (1 т груза)	9,625 (0,0055*1,75*1000)	15,35		15,35	148		148		129,49	1246		1246	
	Всего с НР и СП					148					1246			
6	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3)	0,022 (2,2 / 100)	3390,48	115,49 12,2	3262,79 171,22	75	3	72 4	19 4,95	4,8 19	394	48 1	345 72	0,32 0,31
	Накладные расходы от ФОТ(120 руб.)		142%			10				142%	170			
	Сметная прибыль от ФОТ(120 руб.)		95%			7				95%	114			
	Всего с НР и СП					92					678			
7	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	2,42 (0,022*1,1*100)	70,6	70,6		171	171		628,44		1521	1521		
8	ФЕР27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2)	0,018 (18 / 1000)	778,31	219,94 0,78	557,59 51,27	14	4	10 1	19 13,19	6,4 19	140	75 1	64 18	0,5 0,07
	Накладные расходы от ФОТ(93 руб.)		142%			7				142%	132			
	Сметная прибыль от ФОТ(93 руб.)		95%			5				95%	88			
	Всего с НР и СП					26					360			
9	ФССЦ-01.7.12.05-1010 Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 (м2)	18 (0,018*1000)	6,13	6,13		110	110		48,55		874	874		
10	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка-Устройство защитного слоя над пленкой из песка толщиной 20 см (100 м3)	0,0288 ((14,4*0,2) / 100)	3390,48	115,49 12,2	3262,79 171,22	98	3 1	94 5	19 4,95	4,8 19	516	63 2	451 94	0,41 0,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы от ФОТ(157 руб.)		142%			11				142%	223			
	Сметная прибыль от ФОТ(157 руб.)		95%			8				95%	149			
	Всего с НР и СП					117					888			
11	ФССЦ-02.3.01.02-0033	3,168	70,6			224					1991			
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	(0,0288*1,1*100)		70,6			224		628,44			1991		
12	ФЕР27-06-001-03	0,01728	10205,37	1203,2	7415,17	176	21	128	19	8,49	2151	395	1088	2,21
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 - Крепление площадки сборными железобетонными плитами (100 м3)	((1,5*3*0,12*2+1,2*3*0,12+1,5*1,2*0,12) / 100)		1587	699,18		27	12	24,38	19		668	230	0,98
	Накладные расходы от ФОТ(625 руб.)		142%			47				142%	888			
	Сметная прибыль от ФОТ(625 руб.)		95%			31				95%	594			
	Всего с НР и СП					254					3633			
13	ФССЦ-05.1.01.13-0043	1,728	1382,9			2390					23857			
	Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ (м3)			1382,9			2390		13806,37			23857		
14	ФЕР09-08-001-01	0,05	3968,08	304,01	3430,97	198	15	172	19	7,24	1585	289	1242	1,78
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	(5 / 100)		233,1	281,18		11	14	4,69	19		54	267	1,12
	Накладные расходы от ФОТ(556 руб.)		90%			26				90%	500			
	Сметная прибыль от ФОТ(556 руб.)		85%			25				85%	473			
	Всего с НР и СП					249					2558			
15	ФССЦ-04.1.02.05-0006	0,317	592,76			188					1331			
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)			592,76			188		4200,01			1331		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ФССЦ-23.5.02.02-0004 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	15	33,39	33,39		501	501		264,45		3967	3967		
17	ФЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	0,06 (6 / 100)	3968,08	304,01 233,1	3430,97 281,18	238	18 14	206 17	19 4,69	7,24 19	1903	347 66	1490 321	2,14 1,35
	Накладные расходы от ФОТ(668 руб.)		90%			32				90%	601			
	Сметная прибыль от ФОТ(668 руб.)		85%			30				85%	568			
	Всего с НР и СП					300					3072			
18	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	0,3804	592,76	592,76		225	225		4200,01		1598	1598		
19	ФССЦ-23.5.02.02-0004 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	12	33,39	33,39		401	401		264,45		3173	3173		
20	ФЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м-Устройство прожилин из стальных прямоугольных труб 40x20 мм, толщ.2,5 мм (т)	0,032354 (2.074*15,6/ 1000)	1051,47	345,67 232,33	473,47 53,96	34	11 8	15 2	19 13,52	8,06 19	438	212 103	123 33	1,28 0,13
	Накладные расходы от ФОТ(245 руб.)		90%			12				90%	221			
	Сметная прибыль от ФОТ(245 руб.)		85%			11				85%	208			
	Всего с НР и СП					57					867			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ФССЦ-23.3.08.02-0065 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м)	15,6	15,77	15,77		246	246		94,48		1474	1474		
22	ФЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2)	0,216 (21,6 / 100)	304,6	264,91 13,36	26,33 3,82	66	57 3	6 1	19 4,44	7,82 19	1144	1087 13	44 16	6,46 0,07
	Накладные расходы от ФОТ(1103 руб.)		90%			52				90%	993			
	Сметная прибыль от ФОТ(1103 руб.)		85%			49				85%	938			
	Всего с НР и СП					167					3075			
23	ФССЦ-08.3.09.01-0082 Профнастил оцинкованный: С8-1150- 0,5 (м2)	24,192 (0,216*1,12* 100)	43,5	43,5		1052	1052		460,42 (541,67/1,2* 1,02)		11138	11138		
24	ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,067045 (((0.06*2)*15 ,6+(3.14*0.0 57)*(15+12)) / 100)	223,47	62,21 152,04	9,22 0,22	15	4 10	1	19 6,96	3,6 19	152	79 71	2	0,39
	Накладные расходы от ФОТ(79 руб.)		90%			4				90%	71			
	Сметная прибыль от ФОТ(79 руб.)		70%			3				70%	55			
	Всего с НР и СП					22					278			
25	ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,067045	165,42	21,25 138,16	6,01 0,22	11	1 10		19 9,9	3,82 19	120	27 91	2	0,16
	Накладные расходы от ФОТ(27 руб.)		90%			1				90%	24			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(27 руб.)		70%			1				70%	19			
	Всего с НР и СП					13					163			
26	ФЕР01-01-036-01	0,016	20,81		20,81				19	10,88	4		4	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2)	(16 / 1000)			4,06				1	19			1	0,01
	Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)		95%							95%	1			
	Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)		50%							50%	1			
	Всего с НР и СП					0					6			
Итого прямые затраты по смете						6663	177 5593	893 61			61832	3383 51994	6455 1144	20,09 4,81
В том числе (справочно):														
фонд оплаты труда (ФОТ)						238					4527			
материалы						5593					51994			
эксплуатация машин и механизмов						893					6455			
Накладные расходы						242					4595			
Сметная прибыль						206					3909			
ВСЕГО по смете														
Итого						7111					70336			20,09 4,81
Непредвиденные затраты 1%						71					703			
Итого с непредвиденными						7182					71039			
НДС 20%						1436,40					14207,80			
ВСЕГО по смете						8618,40					85246,80			20,09 4,81

Составил:

Проверил:

РАСЧЕТ ПРОВЕРЕН
Директор ГУП «ОПИАПБ»
Мягаль Н.В.