

СОГЛАСОВАНО

Форма 4т

 //
 " " 2022 г.

 Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах МО Красносельское Юрьев-Польского района
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
 (локальный сметный расчет)

 на Устройство контейнерной площадки с.Беляницыно (20м. от д.28 ул.Заречная) Юрьев-Польский район, Владимирская область,
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	9,7332	92,544	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,216	4,617	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	18,53	18,53	чел.час
Трудозатраты механизаторов	4,37	4,37	чел.час

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм. 1-8) в текущих ценах 4кв.2021г.

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Механизаторов в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР01-01-030-01 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - Срезка растительного грунта толщиной 35 см под контейнерную площадку (1000 м3)	0,00455 ((13*0,35) / 1000)	585,18		585,18 114,14	3		3 1	21,3 1	11,69 21,3	31		31 11	 0,04
	Накладные расходы от ФОТ(11 руб.)		92%			1				92%	10			
	Сметная прибыль от ФОТ(11 руб.)		46%							46%	5			
	Всего с НР и СП					4					46			
2	ФЕР01-01-013-13 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3)	0,005 (5 / 1000)	3004,77	82,68 3,25	2918,84 415,8	15		15 2	21,3 17,24	10,59 21,3	164	9	155 44	0,05 0,15
	Накладные расходы от ФОТ(53 руб.)		92%			2				92%	49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(53 руб.)		46%			1				46%	24			
	Всего с НР и СП					18					237			
3	ФССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза)	8,75 (0,005*1,75*1000)	6,69		6,69	59		59		57,69	505		505	
	Всего с НР и СП					59					505			
4	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3)	0,02 (2 / 100)	3390,48	115,49 12,2	3262,79 171,22	68	2 1	65 3	21,3 8,59	4,98 21,3	376	49 2	325 73	0,29 0,28
	Накладные расходы от ФОТ(122 руб.)		147%			7				147%	179			
	Сметная прибыль от ФОТ(122 руб.)		95%			5				95%	116			
	Всего с НР и СП					80					671			
5	ФССЦ-02.3.01.02-0003 Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% (м3)	2,2 (0,02*1,1*100)	54,95	54,95		121	121		515,09		1133	1133		
6	ФЕР27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2)	0,0165 (16,5 / 1000)	778,31	219,94 0,78	557,59 51,27	13	4	9 1	21,3 13,19	6,73 21,3	139	77	62 18	0,46 0,06
	Накладные расходы от ФОТ(95 руб.)		147%			7				147%	140			
	Сметная прибыль от ФОТ(95 руб.)		95%			5				95%	90			
	Всего с НР и СП					25					369			
7	ФССЦ-01.7.12.05-1008 Геополотно нетканое из полипропиленового волокна, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2 (м2)	16,5 (0,0165*1000)	5,25	5,25		87	87		55,34		913	913		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3)	0,026 ((13*0,2) / 100)	3390,48	115,49 12,2	3262,79 171,22	88	3	85 4	21,3 8,59	4,98 21,3	489	64 3	422 95	0,37 0,36
	Накладные расходы от ФОТ(159 руб.)		147%			10				147%	234			
	Сметная прибыль от ФОТ(159 руб.)		95%			7				95%	151			
	Всего с НР и СП					105					874			
9	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	2,86 (0,026*1,1* 100)	70,6	70,6		202	202		695,4		1989	1989		
10	ФЕР06-01-001-16 Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3)	0,025 (2,5 / 100)	4533,87	1526,87 488,42	2518,58 382,14	113	38 12	63 10	21,3 10,3	12,81 21,3	1745	813 125	807 203	4,48 0,71
	Накладные расходы от ФОТ(1016 руб.)		102%			49				102%	1036			
	Сметная прибыль от ФОТ(1016 руб.)		58%			28				58%	589			
	Всего с НР и СП					190					3370			
11	ФССЦ-08.4.03.03-0031 Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А- III, диаметр 10 мм (т)	0,2025	8014,15	8014,15		1623	1623		68867,35		13946	13946		
12	ФССЦ-04.1.02.05-0008 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (м3)	2,538	700	700		1777	1777		4487,63		11390	11390		
13	ФЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	0,05 (5 / 100)	3968,08	304,01 233,1	3430,97 281,18	198	15 11	172 14	21,3 8,24	7,72 21,3	1744	324 96	1324 299	1,78 1,12
	Накладные расходы от ФОТ(623 руб.)		93%			27				93%	579			
	Сметная прибыль от ФОТ(623 руб.)		62%			18				62%	386			
	Всего с НР и СП					243					2709			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ФССЦ-04.1.02.05-0006	0,317	592,76			188					1329			
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)			592,76			188		4191,35			1329		
15	ФССЦ-23.5.02.02-0033	15	27,17			408					4687			
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм (м)			27,17			408		312,46			4687		
16	ФЕР09-08-001-01	0,06	3968,08	304,01	3430,97	238	18	206	21,3	7,72	2093	389	1589	2,14
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	(6 / 100)		233,1	281,18		14	17	8,24	21,3		115	359	1,35
	Накладные расходы от ФОТ(748 руб.)		93%			33				93%	696			
	Сметная прибыль от ФОТ(748 руб.)		62%			22				62%	464			
	Всего с НР и СП					293					3253			
17	ФССЦ-04.1.02.05-0006	0,3804	592,76			225					1594			
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)			592,76			225		4191,35			1594		
18	ФССЦ-23.5.02.02-0033	12	27,17			326					3750			
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм (м)			27,17			326		312,46			3750		
19	ФЕР09-03-014-01	0,058487	1051,47	345,67	473,47	61	20	28	21,3	8,62	896	431	239	2,31
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м-Устройство прожиллин из стальных прямоугольных труб 40x20 мм (т)	(2,074*(26,4+1,8)/1000)		232,33	53,96		13	3	16,71	21,3		226	67	0,23
	Накладные расходы от ФОТ(498 руб.)		93%			21				93%	463			
	Сметная прибыль от ФОТ(498 руб.)		62%			14				62%	309			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего с НР и СП					96					1668			
20	ФССЦ-23.3.08.02-0065	28,2	15,77			445					4252			
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м)			15,77			445		150,77			4252		
21	ФЕР09-05-001-01	0,2	304,6	264,91	26,33	61	53	5	21,3	8,41	1191	1129	44	5,98
	Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2)	(20 / 100)		13,36	3,82		3	1	6,94	21,3		18	16	0,06
	Накладные расходы от ФОТ(1145 руб.)		93%			50				93%	1065			
	Сметная прибыль от ФОТ(1145 руб.)		62%			33				62%	710			
	Всего с НР и СП					144					2966			
22	ФССЦ-08.3.09.01-0050	0,121408	11601,75			1409					14874			
	Профилированный настил оцинкованный: С8-1150-0,5 (т)	(0,00542*0,2*112)		11601,75			1409		122516,18			14874		
23	ФЕР13-03-002-04	0,082165	223,47	62,21	9,22	18	5	1	21,3	3,81	199	109	3	0,48
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2)	((0,06*2)*2 6,4+(3,14*0,057*(15+12)+(0,06*2*1,8))) / 100)		152,04	0,22		12		6,96	21,3		87		
	(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)													
	Накладные расходы от ФОТ(109 руб.)		94%			5				94%	102			
	Сметная прибыль от ФОТ(109 руб.)		51%			3				51%	56			
	Всего с НР и СП					26					357			
24	ФЕР13-03-004-26	0,082165	165,42	21,25	6,01	14	2		21,3	4,06	179	37	2	0,19
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2)			138,16	0,22		12		12,29	21,3		140		
	(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)													
	Накладные расходы от ФОТ(37 руб.)		94%			2				94%	35			
	Сметная прибыль от ФОТ(37 руб.)		51%			1				51%	19			
	Всего с НР и СП					17					233			

Составил:

Проверил:

РАСЧЕТ ПРОВЕРЕН
Директор ГУП «ОПИАПБ»
Мигаль Н.В. / 

